

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Καθορισμός χώρου στην εκτός σχεδίου περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου (Κοριθνίας), για την ανέγερση Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.1337/83 «Επέκταση των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26.

2. Την υπ' αριθ. 131/84 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

3. Την υπ' αριθ. 729/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1.

Καθορίζεται χώρος στην εκτός σχεδίου περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου (Κοριθνίας), για την ανέγερση Γυμνασίου-Λυκείου, όπως αυτός φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΝ1 Ν2 Ν3 Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 500, που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 77586/1984 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα.

Άρθρο 2.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής :

1. Οικοδομικό σύστημα παντοχόθεν ελεύθερο

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) της επιφανείας του χώρου.

3. Συντελεστής δόμησης τέσσερα δέκατα (0,4).

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου τρείς (3).

5. Μέγιστον ύψος του κτιρίου δεκατέσσερα (14) μέτρα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της στέγης η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

6. Απόσταση του κτιρίου από ρυμοτομική γραμμή δεκαπέντε (15) μέτρα και από τα λοιπά όρια του γηπέδου πέντε (5) μέτρα.

Άρθρο 3.

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1984

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500





ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



Μ
N_2 Ν
N_1

Γ 77586/84
Καθορισμού
χώρου στην εκτός σχεδίου περιοχή
του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου
(Κορινθίας), για την ανέγερση
Γυμνασίου - Λυκείου, καθώς και
καθορισμοί των όρων και περιορισμών δόμησης
14 Νοεμβρίου 1984 Αθήνα
Η
Διευθύντρια

Βασ. Γρυλλη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

(2)

Καθορισμός χώρου για ανέγερση Κέντρου Υγείας στην εκτός σχεδίου περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμπάκας ως και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 26.

2. Την υπ' αριθ. 119/12.3.84 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

3. Την υπ' αριθ. 553/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1.

Καθορίζεται χώρος για την ανέγερση Κέντρου Υγείας στην εκτός σχεδίου περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμπάκας (Τρικάλων) όπως φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. Γ. 61537/1984 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα.

Άρθρο 2.

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του ανωτέρω Κέντρου Υγείας, καθορίζονται ως εξής :

1) Οικοδομικό σύστημα : πανταχόθεν ελεύθερο.

2. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως είκοσι τοις εκατό (20 %) της επιφανείας του χώρου.

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος του κτιρίου εννέα μέτρα (9), στο οποίο ύψος συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της στέγης, της οποίας η κατασκευή είναι υποχρεωτική.

4. Συντελεστής δόμησης σαράντα εκατοστά (0,40).

5. Το αναγερθησόμενο κτίριο να απέχει από τα πλάγια και τα οπίσθια όρια του οικοπέδου δέκα πέντε (15) μέτρα τουλάχιστον και από την ρυμοτομική γραμμή της οδού Ιωαννίνων - Καλαμπάκας τριάντα (30) μέτρα τουλάχιστον.

Άρθρο 3.

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.


Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1984

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


4. Οκτωβρίου 1984

(3)

Καθορισμός χώρου σε περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων του προ του 1923 οικισμού Νυδρίου (Λευκάδας) για την ανέγερση σχολείου και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.1337/83 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ.8/1973 «Περί Γ.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ.205/1974 (ΦΕΚ 363/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 125 παρ. 2.

3. Την υπ' αριθ. 229/84 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

4. Την υπ' αριθ. 731/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε :

'Αρθρο 1.

Καθορίζεται χώρος σε περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων του προ του 1923 οικισμού Νυδρίου (Λευκάδας) για την ανέγερση σχολείου, όπως φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞ' ΞΟΠΡΣΤΥΧΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 200 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 77588/1984 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα.

'Αρθρο 2.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής :

1. Οικοδομικό σύστημα πανταχόθεν ελεύθερο.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης τριανταπέντε τοις εκατό (35 %) της επιφανείας του χώρου.

3. Συντελεστής δόμησης πέντε δέκατα (0,5).

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου δύο (2).

5. Μέγιστο ύψος του κτιρίου δέκα (10) μέτρα συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

6. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από ρυμοτομικές γραμμές δύο (2) μέτρα.

'Αρθρο 3.


Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1984

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ



ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜ. ΚΟΡΥΦΩΝ


Α/Α	Χ	Υ
Α	29.59	50.13
Β	48.99	58.16
Γ	62.04	55.62
Δ	70.04	58.85
Ε	78.45	61.25
Ζ	85.48	66.99
Η	98.31	69.65
Θ	118.68	71.71
Ι	121.43	72.84
Κ	124.38	100.84
Λ	125.43	119.91
Μ	125.15	122.43
Ν	106.00	124.00
Ξ	73.00	124.00
Ο	66.65	117.12
Π	59.49	112.85
Ρ	52.10	109.90
Σ	48.10	106.50
Τ	44.30	103.00
Υ	38.00	87.50
Χ	34.90	71.50

$E_{τμπ} = 1/2 \Sigma Y(i) (X(i-1) - X(i+1)) = 4888{,}40\ m^2$

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ (Π.Δ. 6.10.78/ΦΕΚ 538Δ'/4.10.78)

(ΑΡΘΡΟ 1 §1-3-4-5α-6-7-8 & ΑΡΘΡΟ 5)

Ε=4000 m² ΠΠ≤10% ΣΔ ≤0.20
ΟΡΟΦΟΙ 2 Hmax=7.50 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ 15 m
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΕΜΑΤΑ-ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 10 m
ΕΠΙΣΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5
ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ελέγχθη
Ο Προϊστάμενος ΤΕΕ Λευκάδα

Θ. Λεπεσιώτης
Τοπ. Μηχ. ΔΕ με 4ο

Λευκάδα 19/10/83
Ο Συντάξας

Δ. Σολδάτος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ Γ 33588/84
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ καθορισμού χώρου σε περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων του προ του 1923 οικισμού Νυδρίου (Λευκάδας) για την ανέγερση σχολικού και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
ΑΘΗΝΑ 14 Νοεμβρίου 1984
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βας. Γρυμπ

Αγροτικός δρόμος

Σκαλ

1/200

(4)

Καθορισμός χώρου στην εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Νεάπολης Λασιθίου (Κρήτης) για την ανέγερση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26.

2. Την υπ' αριθ. 397/1984 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

3. Την υπ' αριθ. 581/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Καθορίζεται χώρος στην εκτός σχεδίου περιοχή Νεάπολης Λασιθίου (Κρήτης) για την ανέγερση Αθλητικών Εγκαταστάσεων όπως αυτός φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 62471/1984 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα.

Άρθρο 2.

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής:

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης δέκα τοις εκατό (10 %) της επιφάνειας του χώρου.

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος έντεκα (11) μέτρα).

3. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα και οι κερκίδες ένα (1) μέτρο.

Άρθρο 3.

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1984


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ κλ. 1:500



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Β

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Τα όρια τοποθετήθηκαν από τό τοπογραφ-κτηματολογικό διάγραμμα τού Μηχανικού τής Γ.Γ.Α. Γ. Μεσογίτη (Σεπτέμβριος 1971).
2) Η ιδιοκτησία τού Εθνικού Σταδίου είναι ή έκταση ΑΒΓΔΑ πού περικλείεται μέ διακεκομμένη γραμμή
Εμβαδόν [illegible] μ²
3) Τό σχέδιο πόλης όπου σημειώνεται μέ συνεχή γραμμή είναι τό ισχύον καί όπου σημειώνεται μέ διακεκομμένη γραμμή είναι τό προτεινόμενο.
4) Τό Reper R₂ βρίσκεται πάνω στόν τοίχο [illegible] στό σχέδιο καί έχει υψόμετρο [illegible]

Ε.Σ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΤΥΛΙΓΑΔΑ
Κ. ΜΗΤΣΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1982

1:500

Τ

ΛΑΣ[illegible]

Γ. 62471/84
Καθορισμού χώρου στην εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Νεάπολης Λασιθίου (Κρήτης) για την ανέγερση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης
Αθήνα 4 Οκτωβρίου 1984
Ο Διευθυντής

Βας. Γούμη

(5)

Καθορισμός χώρων στην εκτός σχεδίου περιοχή «Σχιστού» (Αττικής) για την δημιουργία Νεκροταφείου, Βιοτεχνικού πάρκου και σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1337/1983 «Επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26.

2. Την υπ' αριθ. 331/1984 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Καθορίζονται χώροι στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή «Σχιστού» (Αττικής) για την δημιουργία Νεκροταφείου, Βιοτεχνικού Πάρκου και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, όπως αυτοί φαίνονται με στοιχεία Υ Φ Χ Ψ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ ΣΤ, Γ Δ Ε Ψ Χ Φ Υ Ω ΣΤ Γ και Α Β Γ ΣΤ Ω Α αντίστοιχα στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 5000, που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 55361/1984 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα.

Άρθρο 2.

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.


Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1984

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Γ,Δ,Ε,Ψ,Χ,Φ,Υ,Ω,Σ,Τ,Γ = ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Υ,Φ,Χ,Ψ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Η,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ Τ,Υ = ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
Α,Θ,Γ,Σ,Τ,Ω,Α = ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΛ= 1 5000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΒΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
9000
9500
10000
10500

[redacted]

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

27000

26500

26000

25500

25000

11500

12000

12500

φ = 37° 45'

λ = -0° 15'

Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων


φύλλον: 64532

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ

53/2



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


27000
26500
25500
25000
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ
φ = 37°45'
Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων
12000
12500